



NIEUWSBRIEF ZEEDIJK WALSOORDEN THERMISCH GEREINIGDE GROND (TGG)

Sinds 2015 ligt er ten noorden van Walsoorden een zeedijk die is opgevuld met thermisch gereinigde grond (TGG). Na de aanleg van de dijk bleek de TGG niet te zijn zoals het moet. Eerder informeerden we u over de oplossingen. In deze nieuwsbrief leest u over de voortgang.

PLAN VAN AANPAK

Rijkswaterstaat maakte een plan van aanpak. Daarin staan de concrete maatregelen die zij uitvoeren. Met deze maatregelen houden zij de situatie onder controle en voorkomen ze risico's voor mens, dier en plant. Er zijn drie verschillende maatregelen. Per maatregel de stand van zaken voor u op een rijtje:

1. Systeem van kwelsloot en kwelfilters

Dit systeem blijft in werking. Controle gebeurt regelmatig. Dat doet Waterschap Scheldestromen. Het kwelsysteem doet zijn werk zoals bedoeld. Het zorgt er voor dat het zoetwater in het gebied goed beschermd is; ook tegen uitspoelende stoffen uit de dijk.

Onderhoud bleek niet nodig. Het waterschap maait het gebied rond het kwelsysteem drie keer per jaar. Ziet u een schade aan het kwelsysteem? Meld dit dan bij Waterschap Scheldestromen via telefoonnummer 088 2461000.

2. Monitoring van de situatie

Sinds 2020 is er doorlopend monitoring. Zo ook in 2022 en in 2023. Het water in de sloten en het grondwater bij de zeedijk zijn meerdere keren gemeten. De eindrapportage van de onderzoeken 2022 liet erg lang op zich wachten. Rijkswaterstaat spant zich er voor in dat de resultaten 2023 veel sneller beschikbaar zijn. Afspraak is dat deze er voor de zomer 2024 zijn.

Uit de onderzoeken 2022 blijkt dat in het grondwater direct onder de zeedijk wel stoffen zitten die uit de TGG in de dijk komen. Dit was bij eerdere metingen ook zo. Wat is gemeten, is niet anders dan bij eerdere metingen. In de kwelsloot en in het diepere grondwater onder de dijk zijn geen stoffen uit de dijk gemeten. Dat is ook zo in het buitendijkse natuurgebied. Kortom: De situatie voor de omgeving is nog steeds hetzelfde en dus veilig.

De grasbekleding van de zeedijk is ook weer door Rijkswaterstaat onderzocht. De graszode is al goed ontwikkeld. Wel hebben nog een paar kleine plekken last van verdroging. Er zijn geen aanwijzingen dat het gras op de dijk last heeft van de TGG in de kern van de dijk.

3. Kwelfilterputten aansluiten op de verzamelbuis

Afgelopen maanden ging bij Rijkswaterstaat een uitvoeringsteam aan de slag met de (voorbereiding van) het ontwerp van de maatregelen. Die maatregelen zijn een verzamelbuis en een gemaal om mogelijk verontreinigd water te kunnen lozen. Bij deze voorbereiding informeren en betrekken zij ook de omgeving. Denk daarbij aan de dorpsraad en agrariërs. De eerste gesprekken staan de komende weken al gepland. Vragen hierover? Neem dan contact op met Bastiaan Los van Rijkswaterstaat op telefoonnummer 06 52 57 08 17 of via e-mail bastiaan.los@rws.nl.

2024 staat in het teken van het ontwerp van de verzamelbuis en het gemaal, het regelen van de benodigde vergunningen en de voorbereiding van de uitvoering buiten. De aanleg gebeurt in 2025.

Wij vroegen aan Rijkswaterstaat om naast de drie maatregelen ook nog drie plannen te maken. Het gaat om een monitoringsplan, een onderhoudsplan en een inspectieplan. Rijkswaterstaat legt op dit moment de laatste hand aan deze plannen. Verwachting is dat ze in januari/februari 2024 klaar zijn.





GRAAG IN GESPREK?

We vinden het belangrijk met u in gesprek te blijven.

Wat vindt u er van? Heeft u vragen?

Dat horen we graag van u. Neemt u dan gerust contact op via info@gemeentehulst.nl - onder vermelding van TGG zeedijk Walsoorden.

U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen.

Bel daarvoor telefoonnummer 14 0114.

